

## 1 RACCORDEMENT CLIENT

PRODUITS	NOMBRE DE FIBRES	CODE PRODUIT
KIT PTO DTlo Préco 1 extrémité de 1 à 4 Fo en 25 M et 40 M	1 Fo	IC5477-C25
		IC5477-C40
	2 Fo	IC5478-C25
		IC5478-C40
	4 Fo	IC5479-C25
		IC5479-C40
<b>OU</b>		
PTO/DTlo équipé de 4 raccords à clapet SC.APC pour pose en coffret, saillie ou encastrement	1 à 4 Fo	IC5361-40
Câble Préco	1 Fo	IC5042-C25
		IC5042-C40
	2 Fo	IC5075-C25
		IC5075-C40
	4 Fo	IC5083-C25
		IC5083-C40
<b>OU</b>		
Câble nu	1 Fo	N7854A-C250
	2 Fo	N7855A-C250
	4 Fo	N8654A-C250
Pigtail module de couleur rouge	—	IC5240
Raccord SC/APC	—	IC5210
PTO/DTlo équipé de 4 raccords à clapet SC.APC pour pose en coffret, saillie ou encastrement	1 à 4 Fo	IC5361-40

## 2 POINT DE BRANCHEMENT

Be-Box 12	—	IC5057
Cache Be-Box	—	IC5058
<b>OU</b>		
Be-Box 24 + paire de caches d'extrémités	—	IC5164
<b>OU</b>		
Boîtier de branchement immeuble 24 clients1 Fo/client (PBA32)	—	IC5312

## 3 CÂBLE COLONNE MONTANTE

Câble de distribution Home PACe version compact tube (modulo 4 FO) et ISS (1 FO)	1 Fo (ISS)	N8749A (12Fo)
		N8750A (24 Fo)
		N9046A (36 Fo)
		N8804A (48 Fo)
	4 Fo (Compact Tube)	N9417A (24 Fo)
		N8889A (48 Fo)
		N8647C (72 Fo)
		N8648B (96 Fo)
		N8649B (144 Fo)
		IC5311
Kit pour coffret modulaire pied d'immeuble : cassette d'épissurage + 12 pigtaills SC/APC	—	IC5311
<b>OU</b>		
Câble de distribution intérieur préconnectorisé Architecture monofibre (Riser préco 1 extrémité) version compact tube	1 Fo	IC5079-C50 (12 Fo)
		IC5080-C50 (24 Fo)
Câble de distribution intérieur préconnectorisé architecture quadri-fibre (Riser préco 1 extrémité) version compact tube	4 Fo	IC5265-C50 (24 Fo)
		IC5265-C100 (24 Fo)
		IC5266-C50 (48 Fo)
		IC5266-C100 (48 Fo)
		IC5601-C50 (96 Fo)
		IC5601-C100 (96 Fo)
		IC5602-C50 (144 Fo)
		IC5602-C100 (144 Fo)

## 4 POINT DE RACCORDEMENT

Coffret modulaire pied immeuble 48 Fo	—	IC5310
---------------------------------------	---	--------

## 5 OUTILLAGE

Outil d'ouverture câble PAD	—	IC5006
-----------------------------	---	--------