

## **ML-CAB**

## **Hammam sur-mesure en kit, prêt à monter et à carreler**

La cabine de hammam TEDDINGTON est entièrement personnalisée et sur-mesure.  
Un plan précis est transmis avant chaque réalisation pour validation, et exécution en usine.

Une fois fabriquée, la cabine est démontée et conditionnée avec soin pour l'expédition sur le chantier .  
La cabine de hammam TEDDINGTON est livrée avec tous les produits et accessoires de montage nécessaires.

Cabine hammam en panneau de polystyrène expansé de haute densité enduit de mortier hydrofuge noyé en fibre de verre.

**Un plan d'exécution précis sera réalisé par nos soins à la commande, pour validation avant fabrication.**

Comprends :

- Le sol avec syphon de grille INOX
- Les mur
- Le plafond
- La découpe pour la porte avec renforcement
- Les bancs
- [Le mastic-colle Sikaflex - 118 - Extreme Grab](#)
- Les bandes de renfort en fibre de verre autoadhésive
- [L'enduit d'étanchéité Sikadecor - 803 Nature](#)
- Les vis
- Le plan de la cabine

Ce kit a été prémontré en usine. Tous les panneaux sont numérotés pour un remontage facile sur chantier, à l'aide du plan fourni.

La cabine hammam est autoportante et prête à carreler.

- Composé de polystyrène expansé de haute densité (45 kg/m<sup>3</sup>) qui lui confère très grande solidité.
- Isolation thermique élevée (0,032 W/m.K) qui permet de conserver la chaleur à l'intérieur du hammam.
- Revêtue d'un mortier hydrofuge avec armature fibre de verre sur les deux faces qui permet de supporter tous les carrelages et revêtements.
- Les panneaux rainurés permettent un assemblage précis et stable, ainsi qu'une excellente rupture des ponts thermiques.

